ZL č.1

Stavba: **Oprava zdi včetně schodiště a odvodu dešťových vod kostela sv. Bartoloměje Kostomlaty nad Labem Kostomlaty nad Labem**

Objednatel: OÚ Kostomlaty

Zhotovitel: ERAstav omítky s.r.o., Krausova 606, Praha 9, IČ: 099 45 491, DIČ: CZ099 45 491

Popis změn: Vícepráce obsahují změnu rozsahu prací nad rámec původního rozpočtu k SOD.
Konkrétně jde o finální úpravu omítek, rozšíření o zídku schodiště u hřbitova včetně pískovcových desek

Méněpráce obsahují položky, které se neprováděly vůbec nebo v plném rozsahu.
Podrobněji viz přiložený rozpočet:

Vyjádření TDS: Navržené změny byly projednány a schváleny zástupcem investora a povedou ke zkvalitnění díla.

Vliv na termín dokončení: Ne

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20250912iPV
Stavba: **ZL č.1 Oprava zdi včetně schodiště a odvodu dešťových vod kostela sv. Bartoloměje Kostomlaty nad Labem**

KSO:
Místo: Kostomlaty nad Labem
CC-CZ:
Datum: 28.10.2026

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
iPV
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-114 288,40**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**-114 288,40**	**-24 000,56**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **CZK** **-138 288,96**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20250912iPV

Stavba: **ZL č.1 Oprava zdi včetně schodiště a odvodu dešťových vod kostela sv. Bartoloměje Kostomlaty nad Labem**

Místo: **Kostomlaty nad Labem** Datum: 28.10.2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel: iPV

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**-114 288,40**	**-138 288,96**
20250912iPV	**ZL č.1 Oprava zdi včetně schodiště a odvodu dešťových vod kostela sv. Bartoloměje Kostomlaty nad Labem**	-114 288,40	-138 288,96

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL č.1 Oprava zdi včetně schodiště a odvodu dešťových vod kostela sv. Bartoloměje Kostomlaty nad Labem

KSO:
Místo: Kostomlaty nad Labem
CC-CZ:
Datum: 28.10.2026

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
iPV
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**-114 288,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-114 288,40	21,00%	-24 000,56
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**-138 288,96**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL č.1 Oprava zdi včetně schodiště a odvodu dešťových vod kostela sv. Bartoloměje Kostomlaty nad Labem

Místo: Kostomlaty nad Labem
Datum: 28.10.2026

Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel: iPV

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**-114 288,40**
2 - Zakládání	-6 272,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	39 101,25
HSV - Práce a dodávky HSV	-122 312,57
3 - Svislé a kompletní konstrukce	76 640,00
4 - Vodorovné konstrukce	-125 017,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-42 474,77
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	-31 460,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-4 805,08
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-10 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	-10 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	-10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZL č.1 Oprava zdi včetně schodiště a odvodu dešťových vod kostela sv. Bartoloměje Kostomlaty nad Labem

Místo: Kostomlaty nad Labem
Datum: 28.10.2026

Zadavatel:
Projektant:

Zhotovitel:
Zpracovatel: iPV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**-114 288,40**
	D	2	Zakládání				-6 272,00
81	K	278381125	Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 0,09 m2 z betonu prostého tř. C 20/25 - základ sochy	m3	0,128	-49 000,00	-6 272,00
	PP		Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 0,09 m2 z betonu prostého tř. C 20/25 - základ sochy				
	VV		0,8*0,8*0,2		0,128		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				39 101,25
83	K	622131151.BMT.001	Sanační postřik Baumit SanovaPre vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	12,300	136,58	1 679,93
	PP		Sanační postřik Baumit SanovaPre vnějších stěn nanášený celoplošně ručně				
	VV		12,3		12,300		
86	K	622311131R	Vápenný štuk vnějších stěn se vsypem z kameniva nanášený ručně tloušťky do 5 mm	m2	80,800	398,00	32 158,40
	PP		Vápenný štuk vnějších ploch tloušťky do 3 mm stěn				
	VV		80,8		80,800		
84	K	622325321.BMT.002	Sanační jádrová omítka Baumit SanovaMonoTrass vnějších stěn nanášená strojně	m2	12,300	427,88	5 262,92
	PP		Sanační jádrová omítka Baumit SanovaMonoTrass vnějších stěn nanášená strojně				
	VV		12,3		12,300		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-122 312,57
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				76 640,00
79	K	34826242R	Ukončení zdi zákrytovou deskou 500x500x70 mm pískovec	m2	10,500	2 800,00	29 400,00
	PP		Ukončení zdi zákrytovou deskou 500x500x70 mm pískovec				
	VV		10,5		10,500		
78	K	34826242Ra	Ukončení zdi zákrytovou deskou 500x500x70 mm pískovec - demontáž a zpětná montáž stávajících bloků	m2	15,300	800,00	12 240,00
	PP		Ukončení zdi zákrytovou deskou 500x500x70 mm pískovec				
	VV		15,3		15,300		
80	K	34826242Rb	pískovcový svod dešťové vody s betonovým základem	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00
	PP		Ukončení zdi zákrytovou deskou 500x500x70 mm pískovec				
	D	4	Vodorovné konstrukce				-125 017,80
19	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	-12,682	4 600,00	-58 337,20
	PP		Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30				
	VV		-12,682		-12,682		
20	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	-0,521	67 600,00	-35 219,60
	PP		Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505				
	VV		-0,521		-0,521		
21	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,099	-39 000,00	-3 861,00
	PP		Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari				
	VV		6,6*3,3*3,8*0,001*1,2		0,099		
22	K	431351121	Zřízení bednění schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	-24,000	1 000,00	-24 000,00
	PP		Zřízení bednění schodišť a ramp přímočarých v do 4 m				
	VV		-24		-24,000		
23	K	431351122	Odstranění bednění schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	-24,000	150,00	-3 600,00
	PP		Odstranění bednění schodišť a ramp přímočarých v do 4 m				
	VV		-24		-24,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-42 474,77
48	K	963053936	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných	m2	25,133	-1 690,00	-42 474,77
	PP		Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných				
	VV		3,3*5,6*1,36		25,133		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				-31 460,00
55	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	-10,000	133,00	-1 330,00
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot				
56	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezideponii do 1 km se složením	t	-10,000	315,00	-3 150,00
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezideponii do 1 km se složením				
57	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-100,000	13,80	-1 380,00
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
	VV		-10*10		-100,000		
58	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	-10,000	2 560,00	-25 600,00
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-4 805,08
66	K	711161174	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné z nopové fólie výška nopu do 20 mm	m2	-19,800	56,20	-1 112,76
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné z nopové fólie výška nopu do 20 mm				
67	*M*	*28323007*	*fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s integrovanou omítací mřížkou s výškou nopů 8mm*	*m2*	*23,077*	*-160,00*	*-3 692,32*
	PP		fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s integrovanou omítací mřížkou s výškou nopů 8mm				
	VV		19,8*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		23,077		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-10 000,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				-10 000,00
75	K	072103000	Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR	kpl	-1,000	10 000,00	-10 000,00
	PP		Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR				
	D	VRN9	Ostatní náklady				-10 000,00
87	K	091303000	Umělecká díla nepřenosná - přesun sochy	kpl	1,000	-10 000,00	-10 000,00
	PP		Umělecká díla nepřenosná - přesun sochy				