

Stavba: Výstavba inženýrských sítí pro RD Kostomlaty nad Labem - II.etapa  
Objekt: Změnový list č.2

č. pol.	MJ	Název	Dle SoD		Od počátku k období		Za období		Od počátku stavby		Zbývá	
			Množství	Cena / m.j. dle SOD	Cena celkem dle SOD	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem	Množství
		<b>SO02 KOMUNIKACE</b>			<b>-429 337,06</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-429 337,06</b>	
	M3	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-JO (INERTNÍ ODPAD)	-817,261	265,00	-216 574,17		0,00		0,00		-817,261	
	M3	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	-2 494,241	445,20	-1 110 436,09		0,00		0,00		-2 494,241	
	M3	do aktivní zony šterkodrt f. 0-63 třída C										
	M3	ULOŽENÍ SYPANINY DO 0,75 M3 NÁSPYU NA 1 M SILNICE NEBO ŽELEZNICE	817,261	133,00	108 695,71		0,00		0,00		817,261	
	M3	ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C16/20 (B20)	-51,400	2 597,00	-133 485,80		0,00		0,00		-51,400	
	M	těleso trubkového kabelovodu	-257,000	265,00	-68 105,00		0,00		0,00		-257,000	
	M2	CHRANIČKY Z TRUB BETON DN DO 100MM žlabů kabelové	-3 959,490	100,70	-398 720,64		0,00		0,00		-3 959,490	
	M2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	-616,400	127,20	-78 406,08		0,00		0,00		-616,400	
	M2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	-5 452,040	58,30	-317 853,93		0,00		0,00		-5 452,040	
	M2	VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILE separační geotextile 300 g/m2	-4 574,890	127,20	-581 926,01		0,00		0,00		-4 574,890	
	M2	VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ dvoosé mříže pro vyztužení nesímených vrstev	-3 968,090	210,94	-837 028,90		0,00		0,00		-3 968,090	
	M2	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 50MM	-25,000	5 565,00	-139 125,00		0,00		0,00		-25,000	
	M	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM										
	M2	ÚPRAVA ZEMIN VÁPNEM NEBO SMĚSNÝMI HYDRAULICKÝMI POJIVY ZA ÚCELEM ZLEPŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ, TL. VRSTVY PO ZHUTNĚNÍ 400 MM dvojité dávkování vč. dvojitěho mísení frézou, polivo Proviacal LB 50 v množství 3,8%	5 808,600	222,00	1 289 509,20		0,00		0,00		5 808,600	
	M2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	4 751,388	127,20	604 376,55		0,00		0,00		4 751,388	
	M2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 250MM	781,260	215,00	167 970,90		0,00		0,00		781,260	
	M2	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 60MM	3 968,090	274,00	1 087 256,66		0,00		0,00		3 968,090	
	M	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	25,000	4 453,00	111 325,00		0,00		0,00		25,000	
	M2	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM tl. 120 mm	33,500	249,10	8 344,85		0,00		0,00		33,500	
	M2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	59,300	100,70	5 971,51		0,00		0,00		59,300	
	M2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 50MM	781,260	43,00	33 594,18		0,00		0,00		781,260	
	M	ZHOTOVENÍ PŘÍČNÝCH CHRÁNIČEK CETIN - 1 x DN 40 (2 x 8 M)	16,000	570,00	9 120,00		0,00		0,00		16,000	
	M	ZHOTOVENÍ PŘÍČNÝCH CHRÁNIČEK CETIN - 3 x DN 40 (1 x 8 M)	8,000	650,00	5 200,00		0,00		0,00		8,000	
	M	ZHOTOVENÍ PŘÍČNÝCH CHRÁNIČEK CETIN - 2 x DN 40 (2 x 8 M)	16,000	610,00	9 760,00		0,00		0,00		16,000	
	M	ZHOTOVENÍ PŘÍČNÝCH CHRÁNIČEK CETIN - 1 x DN 40 + 1 x DN 110 (2 x 8 M)	16,000	700,00	11 200,00		0,00		0,00		16,000	

Celkem bez DPH	- 429 337,06	0,00	0,00	0,00	- 429 337,06
DPH 21%	- 90 160,80	0,00	0,00	0,00	- 90 160,80
Celkem s DPH	- 519 497,86	0,00	0,00	0,00	- 519 497,86

za objednatele:

za TDS:

za zhotovitele: