

3
9

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Název zadavatele:	Obec Kostomlaty nad Labem
Sídlo zadavatele:	Hronětická 237, 298 21 Kostomlaty nad Labem
Název zakázky:	„FVE ČOV Kostomlaty nad Labem“
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na dodávky, související služby a stavební práce

Údaje o dodavateli:

Název/obchodní jméno /jméno a příjmení/:	Zihos Energy s.r.o.
Sídlo/místo podnikání /bydliště/:	Nádražní 346, 34012 Švihov
IČO/DIČ:	14030331/CZ 14030331
Kontaktní osoba:	Karolina Daru, jednatel
telefon /e-mail:	+420 730 152 459 / karolina.daru@zihosenergy.com

Nabídková cena:

Cena bez DPH:	866 415,00
DPH 21 % (z celkové ceny bez DPH):	181 947,15
Celková cena včetně DPH:	1 048 362,15

Osoba oprávněná za dodavatele jednat:

Podpis oprávněné osoby:	Milan Páleníček Digitálně podepsal Milan Páleníček Datum: 2026.07.29 19:43:45 +02'00' podpis + razítko
Titul, jméno a příjmení:	Milan Páleníček
Pozice:	Jednatel
Datum podpisu:	datum dle elektronického podpisu

FVE ČOV Kostomlaty nad Labem		ELMARPRO elektro, měření a regulace, projekce					
Výkaz výměr							
Položka specifikace							
Pozice	Název	Měrná jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena		Celková cena	
				Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž+HVS Kč
*	*	*	*	Kč	Kč	Kč	Kč
2.3	Úprava a doplnění stávajících rozvaděčů						
2.3.1	Úprava ER						
	Vypínač modulární, třípólový, 3x80A	ks	1	659,50 Kč	10	660	10
	Jistič instalační, jednopólový, 1x 6A / B (10kA)	ks	1	89,21 Kč	10	89	10
	Relé na DIN lištu, min. 1x NO/NC / 6A, cívka 230V AC, ochranný modul s diodou	ks	1	1 200,00 Kč	10	1 200	10
	Powerline modem – vysílač 2-povelový	ks	1	4 000,00 Kč	10	4 000	10
	Úprava ER dle přípojvacích podmínek	kompl	1	2 600,00 Kč	1 500	2 600	1 500
	Ostatní příslušenství a drobný montážní materiál (svorky, vývodky apod.)	kompl	1	560,00 Kč	50	560	50
2.3.2	Úprava RH						
	Jistič instalační, třípólový, 3x80A / B (10kA)	ks	1	2 810,27 Kč	75	2 810	75
	Elektroměr s průběhovým měřením (SmartMeter) pro přímé měření (příslušenství střídače)	ks	1	3 600,00 Kč	150	3 600	150
	Ostatní příslušenství a drobný montážní materiál (svorky, vývodky apod.)	kompl	1	620,00 Kč	50	620	50
3	Montážní materiál						
3.1	Kabely celoplastové + příslušenství						
	Solární kabel pr. 6mm2 černý B2cas1d0	m	300	29,00 Kč	10	8 700	3 000
	Konektory MC4 – samec	ks	24	34,00 Kč	10	816	240
	Konektory MC4 – samice	ks	24	34,00 Kč	10	816	240
	Vodič 1x 6mm2 zelená/žlutá B2cas1d0	m	30	32,00 Kč	10	960	300
	Vodič 1x 16mm2 zelená/žlutá B2cas1d0	m	50	56,00 Kč	10	2 800	500
	Kabel 1-CYKY 5x35mm2	m	15	770,00 Kč	120	11 550	1 800
	Kabel H07RN-F 5Gx25mm2	m	10	600,00 Kč	90	6 000	900
	Kabel 1-CXKH-V-J 3x1,5mm2	m	20	48,00 Kč	10	960	200
	Kabel JYTY-O 2x1mm2	m	10	13,00 Kč	10	130	100
	Kabel UTP cat6A	m	20	19,00 Kč	10	380	200
3.2	Kabelové nosné systémy						
	Žlab kabelový zinkovaný, 62x50mm vč. víka a veškerého spojovacího materiálu	m	30	240,00 Kč	90	7 200	2 700
	Chránička kabelová, UV stabilní, DN25	m	50	22,00 Kč	90	1 100	4 500
	Elektroinstalační lišta 100 x 60 mm, barva bílá	m	20	340,00 Kč	90	6 800	1 800

Výkaz výměr

Položka specifikace									
Pozice	Název	Měrná jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena		Celková cena			
				Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč	Montáž+HVS Kč	
4	Práce a dodávky PSV								
	Montáž rozvaděčů	kompl	2			3 500			7 000
	Montáže a pokládka kabelů a kabelový tras, zapojení kabelů	hod	120			650			78 000
	Revize elektro	kompl	1		22 400				22 400
	Napojení na stávající hromosvod	kompl	1		6 100				6 100
	Revize hromosvodu	kompl	1		7 800				7 800
	Stavební úpravy a přípomoc, ostatní vyvolané náklady (požární dveře, příčka apod.)	kompl	1		1		1		1
	Lokální opravy střešní folie a výměna poškozených tašek	kompl	1		3 200				3 200
	Dokumentace dodavatelská a skutečného provedení	kompl	1		26 000				26 000
	Doprava a přesun (vč. jeřábu, montážní plošiny apod.)	kompl	1		3 800				3 800
	Odvoz a likvidace odpadu	kompl	1		1 200				1 200
	Prostupy konstrukcemi, požární ucpávky	kompl	1		650				650
	Zaškolení obsluhy	kompl	1		2 000				2 000
	Nastavení střídačů, oživení, zprovoznění	kompl	1		4 000				4 000
	Zajištění administrativy	kompl	1		3 200				3 200